



项目号	名称	规格	数量	备注
1	机身合件		1	
2	油盒合件		1	
3	电热管	230*3 000kw	1	外购件
4	电热管压板		1	
5	压棉板		1	
6	底封板		1	
7	大胶脚		4	外购件
8	电源线	3*2.5 mm <sup>2</sup>	1	外购件
9	护线套	PG11	1	外购件
10	温控器		1	外购件
11	指示灯		2	外购件
12	温控旋钮		1	外购件
13	温控旋钮底片		1	外购件

GB/T 1804—m	
基本尺寸	允许误差
0.5—6	±0.1
>6—30	±0.2
>30—120	±0.3
>120—400	±0.5
>400—1000	±0.8
>1000—2000	±1.2
角度	±0.5°